Grünpflegearbeiten auf den gemeindeeigenen Friedhöfen der Landgemeinde Titz

Friedhof	Wegeflächen [m²]	Hecken [lfm]	Gehölzflächen [m²]	Pflanzflächen [m²]	Rasenflächen [m²]	Laubentfernung [m²]	Kosten mittel	Kosten maximal
Ameln	2.147,00	325,00	75,00	108,00	2.289,00	4.544,00	*7.688,88 €*	*11.645,00 €*
Gevelsdorf	729,00	150,00	50,00	0,00	2.083,00	2.812,00	*4.173,08 €*	*6.260,05 €*
Hasselsweiler	1.193,00	204,00	450,00	0,00	2.312,00	3.505,00	*6.471,25 €*	*9.626,31 €*
Kalrath	192,00	57,00	55,00	0,00	530,00	722,00	*1.242,37 €*	*1.845,06 €*
Mündt	570,00	81,00	88,00	0,00	1.077,00	1.647,00	*2.661,54 €*	*4.000,39 €*
Müntz	1.126,00	123,00	500,00	0,00	1.562,00	3.188,00	*5.686,04 €*	*8.475,11 €*
Ralshoven	237,00	100,00	70,00	0,00	726,00	963,00	*1.704,53 €*	*2.522,26 €*
Rödingen	2.976,00	402,00	130,00	0,00	8.811,00	11.787,00	*16.600,60 €*	*24.987,23 €*
Titz (alt)	1.137,00	85,00	80,00	0,00	3.934,00	5.071,00	*6.891,02 €*	*10.369,65 €*
Titz (neu)	2.560,00	50,00	500,00	0,00	3.127,00	6.087,00	*9.622,59 €*	*14.582,21 €*
Summe	**12.867,00**	**1.577,00**	**1.998,00**	**108,00**	**26.451,00**	**40.326,00**		

Berechnung mit Kennzahlen-Mittelwert

Faktor (Minuten pro m²)	1,30	3,25	3,25	3,25	0,70	0,65
Gesamtzeit [min]	16.727,10	5.125,25	6.493,50	351,00	18.515,70	26.211,90
Stunden [h]	278,79	85,42	108,23	5,85	308,60	436,87
Kosten* [€]	14.293,47	4.379,58	5.548,76	299,93	15.821,85	22.398,32
Kosten / m²	1,11 €	2,78 €	2,78 €	2,78 €	0,60 €	0,56 €

Summe	Stellenanteile
1.223,74	**0,82**
62.741,91	

Berechnung mit Kennzahlen-Maximalwert

Faktor (Minuten pro m²)	2,10	4,50	4,50	4,50	1,00	1,00
Gesamtzeit [min]	27.020,70	7.096,50	8.991,00	486,00	26.451,00	40.326,00
Stunden [h]	450,35	118,28	149,85	8,10	440,85	672,10
Kosten* [€]	23.089,45	6.064,03	7.682,90	415,29	22.602,64	34.458,96
Kosten / m²	1,79 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	0,85 €	0,85 €

Summe	Stellenanteile
1.839,52	**1,23**
94.313,27	

* Personalkosten inklusive Sach- und Gemeinkosten

Nur für den internen Gebrauch