Grobkostenschätzung - nach DIN 276-1:2018-12

Projekt Schleifen

Bauherr Stadt Bad Münstereifel; Amt für Bildung und Tourismus; Kölner Straße 13; 53902 Bad Münstereifel

KG		Bezeichnung der Kostengruppe	Erläuterungen	Menge	Einheit	Kennwert [€/Einheit]	Kosten - netto	
500		**Außenanlagen und Freiflächen**						
510		**Erdbau**						**345,16 €**
511		Herstellung					345,16 €	
			Fundamentlöcher in unterschiedlichen Größen herstellen	1,50	m³	42,15	63,23 €	
			Tiefbau für die Kompost WC Anlage	3,25	m³	86,75	281,94 €	
520		**Gründung, Unterbau**						**647,50 €**
522		Gründung und Bodenplatten					647,50 €	
			Punktfundamente unbewehrt laut Vorgaben Westeifelwerk für alle Objekte (Beton C 20/25) erstellen	3,50	m³	185,00	647,50 €	
530		**Oberbau, Deckschichten**						**1.371,10 €**
533		Plätze, Höfe, Terrassen					1.371,10 €	
		Betonwerkstein	Planum und Baugrund verdichten	25,00	m²	1,85	46,25 €	
			Wege/Plätze, Schotterunterbau/Ausgleichsschicht ca. 20 cm liefern und einbauen	12,00	m²	13,60	163,20 €	
			Wege/Plätze, Bettung mit Wesersand	12,00	m²	8,95	107,40 €	
			Wege/Plätze, Betonwerkstein mittlerer Qualität liefern und verlegen	12,00	m²	45,25	543,00 €	
			Randeinfassung (Kantenstein) mit Betonrückenstütze	20,00	m	22,45	449,00 €	
			Schnittkanten Betonwerkstein	5,00	m	12,45	62,25 €	
540		**Einbauten in Außenanlagen**						**10.000,00 €**
545		Überdachungen					10.000,00 €	
			Kompost WC Anlage liefern und aufstellen	1,00	Stk.	10.000,00	10.000,00 €	
560		**Einbauten in Außenanlagen**						**21.470,00 €**
561		Allgemeine Einbauten					20.100,00 €	
			Parkbank Rheinland ; nur liefern	20,00	Stk.	1.005,00	20.100,00 €	
563		Orientierungs- und Informationssysteme					1.370,00 €	
			Markierung von Objekten mit einem Brennstempel mit Logo "EifelSpuren"	20,00	Stk.	68,50	1.370,00 €	
570		**Vegetationsflächen**						**4.398,00 €**
571		Vegetationstechnische Bodenbearbeitung					3.780,00 €	
			Klimabäume als Hochstämme 14/16 liefern und Pflanzen; inkl. Pflege für 2 Jahre	5,00	Stk	585,00	2.925,00 €	
	A		Vegetationsflächen lockern; Anarbeiten von dem Baufeld	150,00	m²	3,85	577,50 €	
	A		Planum Landschaftsrasen erstellen	150,00	m²	1,85	277,50 €	
574		Rasen und Saatflächen					618,00 €	
	A		Landschaftsrasen herstellen	150,00	m²	4,12	618,00 €	
590		**Sonstige Maßnahmen**						**1.242,45 €**
591		Baustelleneinrichtung					718,50 €	
			Einrichtung, Vorhalten und Räumen der Baustelle	1,00	Stk.	500,00	500,00 €	
			Einmessen und Vermarken (Vermessung)	1,00	Stk.	150,00	150,00 €	
			Mobilzaun (Höhe 2,00 m),	10,00	m	6,85	68,50 €	
596		Materialentsorgung					523,95 €	
			Bodenabtrag inkl. Entsorgen	9,00	m³	45,80	412,20 €	
			Bauschutt, Betonreste laden, abfahren, entsorgen	0,25	t	62,50	15,63 €	
			Organischer Abfall laden, abfahren, entsorgen	2,50	m³	38,45	96,13 €	
		Gesamtkosten 500 netto						39.474,21 €
		Mehrwertsteuer					19%	7.500,10 €
		Gesamtkosten 500 brutto						**46.974,31 €**

KG		Bezeichnung der Kostengruppe	Erläuterungen	Menge	Einheit	Kennwert [€/Einheit]	Kosten - netto	
700		**Baunebenkosten**						
		Ökologische Fachbeiträge	Leistung wird bauseits erbracht	1,00	paus.		- €	- €
		Gesamtkosten 700 netto						**- €**
		Mehrwertsteuer					19%	- €
		Gesamtkosten 700 brutto						**- €**

KG		Bezeichnung der Kostengruppe	Erläuterungen	Menge	Einheit	Kennwert [€/Einheit]	Kosten - netto	
		Gesamtkosten KG 500 + KG 700						**46.974,31 €**

Aufgestellt: Objekt & Landschaft; Gersteinstraße 11; 33397 Rietberg; Tel. 05244/981782; E-Mail Edenfeld@objekt-landschaft.de

Stand: 30.06.2026
Änderung 06.08.2026

A Ausführung auch in Klein- und Teilflächen an unterschiedlichen Montageorten