Stadt Bad Münstereifel
- Der Bürgermeister
Az: SW 3

Bad Münstereifel, den 11.12.2025

Nr. der Ratsdrucksache: **69-XII/Z-1**

Beratungsfolge	Termin
Rat	16.12.2025

Zur Beratung in **öffentlicher** Sitzung:

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Wiederherstellung und Instandsetzung vom Hochwasser beschädigter Straßen in Eicherscheid
hier: Beschluss der Entwurfsplanung der Straßen Brigidastraße, Lingscheider Weg, Im Elsengarten und Schönauer Bergweg

Berichterstatter/in: Peter Lanzerath

( ) Kosten €:

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung
( ) ja / ( ) nein
( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft

( ) Anlagen sind beigefügt

( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.
( ) Kostenstelle _____ Konto _____
( ) Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _____ € jährlich
( ) Beschlussausführung bis _____

Ausgearbeitet:		Beteiligt:		Mitgezeichnet:	
	GBA		**20.1**		
	PR		**AL**		
	20				

_____
Bürgermeister

An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen:

( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt

( ) verwiesen in den _____

Abstimmungsergebnis:

BauA	( ) einstimmig	( ) Ja-Stimmen	( ) Nein-Stimmen	( ) Enthaltungen
Rat	( ) einstimmig	( ) Ja-Stimmen	( ) Nein-Stimmen	( ) Enthaltungen

1. Sachverhalt:

Auf der Grundlage der Beratungen im Bau- und Feuerwehrausschuss am 23.09.2025 (RD: 1702-XI) und der Bürgerbeteiligung am 13.11.2025, wurde dem Bau- und Feuerwehrausschuss am 17.11.2025 (RD: 69-XII) die Entwurfsplanung für die Instandsetzung der Straßen Brigidastraße, Lingscheider Weg, Im Elsengarten und Schönauer Bergweg, durch das beauftragte Ingenieurbüro, vorgestellt.

Nach eingehender Beratung favorisiert der Ausschuss, auch unter Berücksichtigung der zuvor gebildeten Mehrheitsmeinung der Bürgerschaft, folgende Varianten:

-Lingscheider Weg (nur eine Variante mit Asphalt, siehe Anlage 1 und 2),

- Brigidastraße (Die Brigidastraße soll, ab der Bitburger Straße bis zur Ahrweiler Straße, gepflastert werden. Nur eine minimale Gestaltung des Platzbereiches vor dem Artenschutzturm (Variante 2, Anlage 2),

- Schönauer Bergweg (Beginnend am Aspelweg bis hinter „Im Elsengarten“ wird dieser Straßenabschnitt im Vollausbau saniert.
Weiterführend, bis zur Einmündung in den Kammerheckenweg, wird nur die Deckschicht (abgefräst) erneuert, siehe Anlage 3, 4 und 5),

- Im Elsengarten (Der Einmündungsbereich, vom Schönauer Bergweg kommend, soll trompetenförmig, aufgrund auftretender Scherkräfte und zum Niveauaus gleich, asphaltiert werden. Der zu sanierende restliche Straßenbereich, bis zur intakten Bestandsstraße, soll wie gehabt gepflastert werden, Variante 3, Anlage 5)

2. Rechtliche Würdigung

Wiederaufbau im Rahmen des Wiederaufbauplans

3. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept

Es handelt sich um eine Wiederaufbaumaßnahme, mit gestalterischen Elementen, im Rahmen des Wiederaufbaus unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts.

4. Organisatorische und personelle Auswirkungen

keine

5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen

keine

6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel

keine

7. Auswirkungen auf den Klimawandel

´keine

8. Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt den Lingscheider Weg, Brigidastraße, Im Elsengarten und Schönauer Bergweg, entsprechend den nachfolgend aufgeführten Varianten auszubauen.
Die Maßnahme ist vergaberechtskonform auszuschreiben und nach Auswertung aller Angebote, ist der Auftrag gemäß den Vergaberechtskriterien zu vergeben. Ausschuss und Rat sind über das Ergebnis der Ausschreibung zu unterrichten.

-Lingscheider Weg (nur eine Variante mit Asphalt, siehe Anlage 1 und 2),

- Brigidastraße (Die Brigidastraße soll, ab der Bitburger Straße bis zur Ahrweiler Straße, gepflastert werden. Nur eine minimale Gestaltung des Platzbereiches vor dem Artenschutzturm (Variante 2, Anlage 2),

- Schönauer Bergweg (Beginnend am Aspelweg bis hinter „Im Elsengarten“ wird dieser Straßenabschnitt im Vollausbau saniert.
Weiterführend, bis zur Einmündung in den Kammerheckenweg, wird nur die Deckschicht (abgefräst) erneuert, siehe Anlage 3, 4 und 5),

- Im Elsengarten (Der Einmündungsbereich, vom Schönauer Bergweg kommend, soll trompetenförmig, aufgrund auftretender Scherkräfte und zum Niveauausgleich, asphaltiert werden. Der zu sanierende restliche Straßenbereich, bis zur intakten Bestandsstraße, soll wie gehabt gepflastert werden, Variante 3, Anlage 5)