Gemeinde Kall Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 30/2026	öffentliche Sitzung
Vorlage erstellt: 25.02.2026	Federführung: 2.2	TL: Herr Schatten SB: Herr Zubiks

Mitzeichnung durch:	Bürgermeister	Allg. Vertreter
Teamleiter/in	Sachbearbeiter/in	Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen:

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

X Vorlage berührt nicht den Haushalt.

Mittel verfügbar bei — Euro

über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei — Euro
Deckung erfolgt durch

Freiwillige Leistung der Gemeinde

Gremium	**Termin**	
Bauausschuss	10.03.2026	zur Kenntnis

Sanierung Bleibach
hier: Antrag der Fraktionen SPD und FDP vom 26.01.2026

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Mit Antrag vom 26.01.2026 bitten die Fraktionen SPD und FDP um Auskunft über den aktuellen Planungsstand zur Sanierung des Bleibachs.

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 sind in der Gemeinde Kall viele Gewässer auf unterschiedliche Art und Weise beschädigt worden. Um nicht nur die Vorflut zu sichern, sondern zukünftig auch gegen weitere Hochwasserereignisse vorbereitet zu sein, sollen die betroffenen Gewässerabschnitte wiederhergestellt werden.

Viele dieser klassischen Mittelgebirgsbäche, wie in diesem Fall der Bleibach, weisen Schäden nicht nur in Form von Erosionen an den Böschungen vor, sondern auch Kolke, bei denen sich teils über eine größere Distanz die Sohle vom Untergrund gelöst hat. Vor allem hinter Durchlässen sind vermehrt größere Schäden vorhanden, bedingt durch die Querschnittsverengung, weshalb im Unterlauf das gesamte Bachbett oftmals erodiert ist. Auch haben sich aufgrund von angeschwemmtem Material wie z. B. Hölzer und Stämme, aber auch z. T. Brückenkörper oder Gartenhäuser, Verklausungen an Durchlässen und Brücken gebildet, wodurch sich das Bachbett ebenfalls nachteilig verändert hat.

Die Wiederherstellung des Bleibaches wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Im Zuge der Planung der Arbeiten am Bleibach sind jegliche Anforderungen der Unteren Wasserbehörde des Kreises Euskirchen beachtet worden. Während die Wiederherstellung des Bleibaches im Außenbereich demnach nur ein minimaler Eingriff darstellen darf, spielt innerörtlich

der Hochwasserschutz und der Schutz der angrenzenden Bebauung im Zuge der Sanierung des Bleibaches eine wesentliche Rolle.

Wie dem als Anlage 01 beigefügten Antrag der Fraktionen SPD und FDP vom 26.01.2026 zu entnehmen ist, soll die Baumaßnahme im Frühjahr diesen Jahres 2026 ausgeschrieben werden.

Derzeit werden die Planunterlagen nach finaler Anpassung des Leistungsumfanges und das Leistungsverzeichnis für die Baumaßnahmen fertiggestellt. Um jedoch bereits einen Überblick über die Baumaßnahme zu schaffen, stellt die Gemeinde mit dieser Vorlage die aktuelle Dokumentation der Sanierungsarbeiten am Bleibach als Anlage 02 zur Verfügung. Diese enthält neben Fotos der jeweiligen betroffenen Stelle auch eine kurze Maßnahmenbeschreibung.
Um die einzelnen Maßnahmen zu verorten, wird außerdem ein Übersichtsplan des Bleibaches mit Angabe der Flusskilometrierung beigefügt (Anlage 03).

Die Verwaltung weist darauf hin, dass aufgrund ohnehin überlasteter Personalkapazitäten eine Umsetzung dieser Maßnahme zeitnah nur möglich ist, wenn andere Wiederaufbau-Projekte zurückgestellt werden.