FGÜ Steinfelder Straße Nettersheim

Knotenpunkt: Steinfelder Str. / Klosterquelle

Kostenberechnung

Hinweis: Alle Preise berücksichtigen Kleinmengenverarbeitung

Pos.	Leistung	Menge	Einh.	EP	GP
1	Baustelleneinrichtung und -räumung			psch	3.000,00 €
2	Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umleitungsbeschilderung			psch	3.200,00 €
3	Pflaster aufnehmen und wieder herstellen, einschl. Bettung, Passschnitte, Fugen usw.	15	m²	150,00 €	2.250,00 €
4	Hochborde schonend aufnehmen und entsorgen	20	m	26,00 €	520,00 €
5	Absenksteine, Rundborde und Zeilen herstellen, mit Passschnitten und Beton	24	m	60,00 €	1.440,00 €
6	Natursteinpflaster aufnehmen und säubern	3,5	m²	250,00 €	875,00 €
7	Bituminöse Befestigung aufbrechen und beseitigen	10	m²	40,00 €	400,00 €
8	Trennschnitte und Rückschnitte herstellen	12	m	24,00 €	288,00 €
9	Natursteinpflaster mit Bettung herstellen und ausfugen mit fester Fuge (z.B. Steintec)	5	m²	400,00 €	2.000,00 €
10	Bituminöse Befestigung in Handarbeit herstellen (Tragschicht, Binder und Decke)	10	m²	160,00 €	1.600,00 €
11	Decke fräsen	100	m²	30,00 €	3.000,00 €
12	Decke wiederherstellen	100	m²	36,00 €	3.600,00 €
13	Fugenverguß in Bitubefestigung herstellen	40	m	25,00 €	1.000,00 €
14	Fahrbahnmarkierungen herstellen (Zebrastreifen und Breitstrich)			psch	5.000,00 €
15	Verkehrsschilder aufnehmen und neu versetzen	3	St	750,00 €	2.250,00 €
16	Straßenbeleuchtung aufnehmen und beseitigen	2	St	350,00 €	700,00 €

17	FGÜ Beleuchtung herstellen, einschl. Erdarbeiten und Pflasteranpassung	4 St	3.200,00 €	12.800,00 €
18	Erdarbeiten für die Anpassung des FGÜ und der Gehwege in Handschachtung	8 m³	150,00 €	1.200,00 €
19	Kabeltrasse für Straßenbeleuchtung herstellen, einschl. Erdarbeiten und Oberflächenarbeiten	50 m	280,00 €	14.000,00 €
20	Verkehrsschilder liefern und montieren, einschl. anteiliger Erdarbeiten und Pflasteranpassung	3 St	1.000,00 €	3.000,00 €
21	Bankette und Grünflächen wiederherstellen		psch	1.500,00 €
22	Für Lieferungen und Leistungen, die hier im Einzelnen nicht aufgelistet sind			3.377,00 €
	Baukosten netto			67.000,00 €
	Baunebenkosten		20%	13.400,00 €
	Summe netto			80.400,00 €
	MwSt		19%	15.276,00 €
	Summe brutto			95.676,00 €
			rd.	**96.000,00 €**

Aufgestellt:
Mechernich, den 4.10.2026
- CL -