Stadt Lennestadt
Der Bürgermeister
Stadtwerke
AZ: 58.30-2023/000027

VORLAGE
mit 2 Anlage(n)

X	öffentlich
	nichtöffentlich

Datum	Drucksachen-Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
17.02.2026	**4008/2026**

Beratungsfolge	Termin	TOP	Ein	Für	Geg	Ent	Bemerkungen
Ausschuss für Stadtwerke und Tiefbau	29.04.2026						

Betreff:

Rohrleitungserneuerung in geschlossener Bauweise

Beschlussvorschlag:

1. Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung „Vor der Hermecke“ wird ausgeschrieben und an die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben.

2. Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung „Peter-Soemer und Hembergstraße“ wird ausgeschrieben und an die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben.

Sachdarstellung:

Für das Jahr 2026 sind erstmalig mehrere Straßen zur Sanierung der Trinkwasserleitungen in geschlossener Bauweise vorgesehen bei denen nicht mehr auf einen Straßenvollausbau gewartet werden kann weil es Zustand und Alter nicht mehr zulassen.
Es handelt sich um folgende Straßen:
Vor der Hermecke Meggen, Peter-Soemer-Hembergstraße Elspe, Am Wietfeld + Am Ellenberg Trockenbrück, Grenzweg Oberelspe, Zum Kirchplatz Oberelspe, An der Kieselkuhle Grevenbrück.
Da die Trinkwasserleitung in der Straße „Vor der Hermecke“ im schlechtesten Zustand ist und die Leitung Peter-Soemer und Hembergstraße völlig überdimensioniert ist (alte Ortsversorgungsleitung vom Hochbehälter Elspe), sollen diese als erstes ausgeführt werden.

Zu 1:
Die Leitungslänge beträgt 256 m, DN 80er, Graugussrohr aus 1957.
Die Kostenberechnung beruht auf der Jahresausschreibung für die Grundstücksanschlüsse Kanal und Wasser für die Jahre 2026-2028.
Sie beläuft sich auf 73.000,- Euro incl. der einzuziehenden PE-Rohrleitung.
Die Rohrinstallationsarbeiten für die Schieber und Hydranten erfolgen durch die Stadtwerke in Eigenleistung und sind in den obigen Kosten noch nicht enthalten.
Sie werden sich weitere 30.000 Euro belaufen.

. . .

Zu 2:
Die Leitungslänge beträgt 520 m, DN 150er Graugussrohr aus 1911.
Die Kostenberechnung beläuft sich 42.500,- Euro incl. der einzuziehenden PE-Rohrleitung.
Die Rohrinstallationsarbeiten für die Schieber und Hydranten erfolgen durch die Stadtwerke in Eigenleistung und sind in den obigen Kosten noch nicht enthalten.
Sie werden sich weitere 20.000,- Euro belaufen.
Auf einem Teilstück von ca. 65 m muss die Leitung jedoch in offener Bauweise umgelegt werden um ein erforderliches Leitungsrecht zu bekommen.
Die Kosten hierfür sind in den obigen Aufstellungen enthalten.

Finanzielle Auswirkungen:

☐	Der Beschluss hat keine unmittelbare haushaltsrechtliche Relevanz.	
☒	Durch den Beschluss entstehen	
	☒	Auszahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von 115.500,- Euro + 50.000,- Euro
	☐	Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von
	☒	Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung Produkt-/Auftragssachkonto: W 600 001-0978 553 Haushaltsansatz: 300.000,- Euro
	☐	Mittel müssen über- / außerplanmäßig bereitgestellt werden. Betrag: Deckungsvorschlag:
	☐	Einzahlungen im Haushaltsjahr in Höhe von
	☐	Erträge im Haushaltsjahr in Höhe von
☐	Durch den Beschluss entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen.	

